

質問に対する回答書

工事番号：6 地工第1号

工 事 名：町営住宅建築工事（社会資本整備総合交付金）町営住宅 前木団地

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

No.	質 問 内 容	回 答
1	設計図書の造成工事は見積単価が公表されておりますが、建築工事は見積単価の公表がありません。公表願います。	建築工事は見積単価については、公表はしません。
2	造成工事と同様に建築工事も見積もり単価の公表をお願いいたします。	建築工事は見積単価については、公表はしません。
3	造成工事と同様に建築工事も総括情報表（諸経費条件等）の公表をお願いいたします。	別紙をご参照ください。
4	造成工事の諸経費は令和5年度の基準で計算し、契約後に令和6年度の基準で協議することができるかと考えてよろしいでしょうか。	諸経費（基準）については、協議はできません。
5	積算上の残土処分先と残土処分費の公表をお願いいたします。	・造成工事の残土処分先については、株式会社おふくろの駅（福島県石川郡古殿町田口平館25番地）隣接地を予定しております。 ・建築工事の残土処分費については、公表はしません。
6	造成工事の工種第0030号表にて計上するU型側溝はグレーチング蓋を含む単価でしょうか。また見積決定単価に16番U型側溝と18番鋼製蓋の記載がありますが、図面と設計書に記載がありませんのでご教授願います。	・グレーチング蓋を含みます。 ・18番を採用しております。 施設計画平面図（図面番号：2/20）の横断側溝（300×400）L=6.8m 箇所となります。
7	設計図A-04地業工事の支持地盤において、「地盤の載荷試験」を行うとありますが、試験位置（13か所）が図示されておられません。また、載荷板にかかる実荷重は50kN以内または100kN以内のどちらでしょうか。	試験位置は現場協議のうえ、決定とします。 実荷重は100kN以内とします。
8	床タイル張りにおいて、金抜設計書では施工手間のみとなっておりますが、タイル材料（厚さ20mm注文生産品）は支給でしょうか。	タイル材料を含めた単価として積算願います。
9	設計図A-26の化粧丸太コーナーは25φとなっておりますが、金抜設計書では35φとなっております。35φを採用でよろしいでしょうか。	35φを採用しております。

10	基礎立上りコンクリート天端W=150の左官仕上げが計上されておられませんので、協議の対象でよろしいでしょうか。	左官仕上げを含めた単価として積算願います。
11	設計図A-09せっこうボードその他ボード張りにおいて、せっこうボードの目地工法は仕上げ表によるとありますが、仕上げ表には記載がありませんので、御指示願います。	ジョイントテープを使用した目地処理方法として積算願います。
12	敷地西角に幹径約50cm程度の高木がありますが、新設スロープ設置に支障となり伐採、除根が必要です。また、敷地東側境界約95mに渡り枝払いが必要となります。上記、立ち木等処理については協議の対象でよろしいでしょうか。	協議の対象となります。
13	西側歩道のNTT柱（東一線53）の支線2本が、新設するL型擁壁に干渉しますので、支線の支障移転が必要となります。手続きについては古殿町で行うことでよろしいでしょうか。	町で行います。
14	入札参加資格要件として、「一級建築士又は一級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するものを、管理技術者又は主任技術者として当該工事現場に専任で配置できる者、且つ、副代理人等の立場で、一級土木施工管理技士を当該工事現場に配置できる者。」となっておりますが、下請けにおいて要件（一級土木施工管理技士）を満たしていれば可能と考えています。その考え方で可能でしょうか。	ご理解のとおりです。 なお、入札時に、下請け予定会社名と予定者技術者（根拠資料）の写しを提出願います。